Comune di Genova

Genova, 5.7.2013
prot.n. 219118/20

Al Signor Capogruppo
Federazione della Sinistra
Antonio Bruno

p.c. Segreteria Organi Istituzionali

LORO SEDI

Oggetto: risposta interrogazione RS 174/2013 riguardante "Infiltrazioni di acqua nei civici di Via Bigliati, Via Bellini, Via Capo d'Istria.

Con riferimento all'interrogazione in ogetto sentiti gli uffici di competenza si precisa quanto segue:

in data 12 giugno 2013 è stato effettuato un sopralluogo da parte dell'ing. Franco Risso di Sviluppo Genova e dell'ing. Luigi Gatti del Comune.

L'esito del sopralluogo ha evidenziato che il collettore, nella parte che si trova a valle della vasca di raccolta di Piazza Metastasio, non è intasato e lo scorrimento è fluido.

E' stato altresì evidenziato, sebbene la vasca non sia stata oggetto di specifica ispezione, come sostanze presenti sulla superficie dell'acqua facciano ritenere probabile che la vasca sia colma e l'acqua vi ristagni.

Pare pertanto probabile, ma per accertarsene occorrerebbe un sopralluogo concernente la vasca, che le problematiche segnalate trovino causa nelle condizioni della vasca stessa, che necessiterebbe di svuotamento e pulizia.

Già in passato, due-tre anni orsono, il problema era emerso; in tale occasione era altresì sorta una questione circa il soggetto tenuto alla manutenzione della vasca, se Aster ovvero Mediterranea delle Acque.

Vice Sindaco
Assessore Urbanistica Infrastrutture
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 010 5572345-2731 Fax 010 5572634
vicesindaco@comune.genova.it - www.comune.genova.it

Comune di Genova

Il nuovo collettore idraulico del Rio Roncallo, realizzato nell'ambito dei lavori della "strada di scorrimento a mare", è quasi ultimato e dovrebbe entrare in esercizio tra pochi mesi. La situazione è quindi destinata a migliorare, atteso che il nuovo collettore ha sezione ben maggiore e pendenza più favorevole di quello attuale.

In ultimo, non è del tutto da escludere che l'allagamento delle cantine possa anche derivare dall'innalzamento della falda dovuto alla cospicua quantità di acqua piovana dei mesi scorsi.

Restando a disposizioni per ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

Giovanni Crivello

Stefano Bernini

Vice Sindaco
Assessore Urbanistica Infrastrutture
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 010 5572345-2731 Fax 010 5572634
vicesindaco@comune.genova.it - www.comune.genova.it